

Số: 2355 /QĐ-UBND

Hung Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư xây dựng hạng mục
Cải tạo công điều tiết trên bờ Tả sông Cừ An tại vị trí C23+80,4
xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động**

Thuộc công trình Xây dựng hoàn trả lại các hạng mục công trình bị ảnh hưởng
do giải phóng mặt bằng và thi công sông Cừ An, sông Đồng Quê

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/
2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2009 của UBND tỉnh
Hưng Yên về việc phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp
sông Cừ An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải;

Căn cứ Công văn số 2138/UBND-KT2 ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh
Hưng Yên về việc làm hoàn trả một số hạng mục công trình bị ảnh hưởng do
quá trình thi công và GPMB dự án Cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cừ
An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số
1622/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đầu tư xây dựng hạng mục Cải tạo công điều tiết trên
bờ Tả sông Cừ An tại vị trí C23+80,4 xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, thuộc
công trình Xây dựng hoàn trả lại các hạng mục công trình bị ảnh hưởng do giải
phóng mặt bằng và thi công sông Cừ An, sông Đồng Quê, với những nội dung
chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Xây dựng hoàn trả các hạng mục công trình bị ảnh
hưởng do giải phóng mặt bằng và thi công sông Cừ An, sông Đồng Quê.

Hạng mục: Cải tạo công điều tiết trên bờ Tả sông Cừ An tại vị trí
C23+80,4 xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy
lợi tỉnh Hưng Yên.

3. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thái Hưng.

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT: KS. Hoàng Xuân Hương.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng, cải tạo công điều tiết trên bờ tả sông Cừ An tại vị trí C23+80,4 xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động để chủ động điều tiết nước trên sông Kim Ngưu phục vụ sản xuất, trữ nước vào mùa kiệt và tiêu thoát nước khi mưa úng. Chủ động được nguồn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời đảm bảo tiêu nước và công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, ổn định cuộc sống của nhân dân trong khu vực..

6. Quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật:

Xây dựng, cải tạo cầu hiện trạng thành công điều tiết kết hợp với cầu giao thông:

- Công điều tiết gồm 02 cửa, có chiều dài bản đáy công $L = 4,1\text{m}$ và kích thước mỗi cửa $b \times h = (2,6 \times 4,45)\text{m}$, cao trình đáy công ở $-0,5\text{m}$. Kết cấu đáy công bằng bê tông cốt thép M250 đá $2 \times 4\text{cm}$, bê tông lót đáy M100 đá $4 \times 6\text{cm}$, dày 10cm , nền móng gia cố bằng cọc tre $L = 2,5\text{m}$ với mật độ cọc $25\text{cọc}/\text{m}^2$, tường thân công và tường cánh công xây gạch chỉ đặc M75 vữa XMCV M75, trát tường (phần lộ thiên) bằng vữa XMCV M75 dày $1,5\text{cm}$; tấm đan trần công bằng bê tông cốt thép M250 đá $1 \times 2\text{cm}$; dàn van công bằng bê tông cốt thép M250 đá $1 \times 2\text{cm}$, cánh công bằng thép, nâng và hạ cánh công bằng máy đóng mở kiểu vít loại V10, bố trí lan can bảo vệ trên sàn công tác của dàn van và cầu thang lên xuống dàn van bằng thép.

- Gia cố sân thượng, hạ lưu công bằng bê tông xi măng M200 đá $2 \times 4\text{cm}$ dày $25,0\text{cm}$, cát đen tạo phẳng dày $10,0\text{cm}$, gia cố đáy cầu hiện trạng bằng bê tông xi măng M200 đá 2×4 dày $25,0\text{cm}$. Gia cố mái bờ sông Kim Ngưu tại vị trí hai bên mang công bằng đá hộc xây vữa XMCV M100 dày 30cm , phía dưới mái kê đá lót đá dăm $1 \times 2\text{cm}$ dày $5,0\text{cm}$, đắp đất móng công và mái kê với độ chặt $K = 0,9$; cải tạo, sửa chữa cầu máng qua sông: Phá dỡ phân thân và trụ cầu máng đã xuống cấp, gây cản trở dòng chảy trên sông và cải tạo lại bằng ống dẫn nước HPDE D500mm có hệ khung cột đỡ ống bằng thép, nạo vét phần lòng sông tại vị trí ống dẫn nước qua sông đảm bảo lưu thông dòng chảy trên sông.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

8. Diện tích sử dụng đất: Công trình xây dựng trên mặt bằng công trình cũ nên không phải thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng.

9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công trình thủy lợi, cấp IV.

10. Tổng dự toán : 1.083.765.000 đồng

(Một tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi năm nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	897.727.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	19.513.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	55.291.000 đồng
- Chi phí khác	:	59.626.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	51.608.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn kết dư các gói thầu, vốn GPMB và dự phòng của dự án cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cừ An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải.

12. Hình thức Quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức, thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2017.

Điều 2: Chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh; giá trị dự toán được duyệt làm cơ sở để Chủ đầu tư quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên KTCT thủy lợi tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT2¹⁷.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Đặng Ngọc Quỳnh