

Số: 1293/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích
đình Phục Lễ xã Hùng An, huyện Kim Động**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ các Công văn của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số 5026/BVHTTDL-DSVH ngày 08/12/2015, số 2341/ BVHTTDL-DSVH ngày 21/6/2016 về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án và thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phục Lễ, tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 73/TTr-SVHTTDL ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phục Lễ, xã Hùng An, huyện Kim Động với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phục Lễ, xã Hùng An, huyện Kim Động.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hùng An.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Anh Quân.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Nguyễn Đăng Lưu.

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tu bổ, tôn tạo và phục hồi lại không gian kiến trúc của di tích đình Phục Lễ đã bị xuống cấp; xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ về cảnh quan, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với tổng thể kiến trúc truyền thống, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sinh hoạt văn hóa dân gian; phát huy giá trị lịch sử của di tích, gắn kết với phát triển du lịch.

Ngân

6. Phương án tu bổ, phục dựng

6.1. Đình Phục Lễ.

* Hạ giải đình cũ: Hạ giải toàn bộ di tích đình Phục Lễ cũ;

* Phục dựng lại toàn bộ đình với nguyên tắc giữ nguyên thiết kế hiện trạng, thiết kế cũ của đình, loại bỏ những kiến trúc không phù hợp:

- Kiến trúc Đình theo kiểu chữ Đình gồm 5 gian Đại Bái và 3 gian Hậu Cung, diện tích xây dựng 223m².

- Kết cấu móng băng BTCT, tường móng xây gạch chi.

- Kết cấu khung: tu bổ, phục hồi khung gỗ bằng gỗ lim; với các cấu kiện phục hồi (thượng lương, con chông, hoành, dui, cột trốn, xà thể hoành, ván dong, kê, câu đầu, bẩy hiên, tàu mái,...) chế tác theo nguyên mẫu; với các cấu kiện tái sử dụng vệ sinh bề mặt, lấy hết dị vật và tiến hành gia cường theo bản vẽ thiết kế được duyệt; hệ cửa chính thay mới bằng cửa pano bức bàn tạo tác theo kiểu "thượng song hạ bản"; các cấu kiện gỗ xử lý chống mối; tường bao che xây gạch chi kết hợp với giằng BTCT; nền lát gạch bát 300x300x50; chấn bậc, bậc lên xuống lát đá khối.

- Phục hồi mái, các con giống và ô trang trí hoa văn: Bờ nóc bố trí kiến trúc rồng châu mặt nguyệt, hai bên là hai con kìm nóc. Dọc theo bờ chày, ở phía cuối mỗi góc đình bố trí các đầu đao theo kiến trúc xưa. Mái lợp ngói mũi hài 160 viên/m².

- Xử lý chống mối công trình.

- Phục chế và bổ sung nội thất đồ thờ.

6.2. Nhà khách.

Xây mới nhà khách 5 gian 1 tầng với diện tích xây dựng 95m². Kết cấu móng đơn kết hợp với hệ dầm móng BTCT. Thiết kế hệ khung (cột, hoành, rui, mái,..) kết cấu gỗ lim. Tường xây gạch chi. Mái lợp ngói mũi hài 160 viên/m². Nền lát gạch 400x400; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng gỗ; sơn tường trong và ngoài nhà; xử lý chống mối công trình.

6.3. Nhà vệ sinh.

Xây mới nhà 1 tầng với diện tích xây dựng 21m². Kết cấu móng dự kiến móng gạch kết hợp với hệ dầm móng BTCT. Thiết kế tường chịu lực, dầm sàn BTCT. Nền lát gạch chống trơn 200x200; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng gỗ.

6.4. Nhà bao che (Nhà tạm phục vụ thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án): Sử dụng hệ khung thép, móng cột BTCT liên kết bu lông với cột thép. Mái lợp tôn mũi. Mặt bằng diện tích mái che 296m².

6.5. Giếng đình.

Tu bổ, tôn tại lại giếng đình với chu vi 89,69m. Phá dỡ tường kê cũ và xây tường kê mới bằng đá hộc cao trung bình 2,4m, gia cố móng kê bằng cọc tre. Xây lan can thành giếng bằng đá xanh.

Nghe

6.6. Nghi môn.

Thiết kế nghi môn theo kiểu tứ trụ lồng đèn, bao gồm 4 trụ tạo thành 3 lối đi, lối đi chính rộng 4m, hai lối đi phụ 2 bên rộng 1,1m. Hai trụ chính rộng 45x45cm, hai trụ bên rộng 33x33cm. Kết cấu trụ xây gạch chi. Đinh trụ chính đắp tứ phương, đầu quay về bốn hướng, đuôi chụm lại tạo thành hình trái giảnh, trên đỉnh 2 trụ phụ đặt linh vật con nghê chầu vào giữa. Toàn bộ bề mặt Nghi môn được chế tác hoa văn, câu đối phù hợp.

6.7. Tường rào.

Xây mới tường bao xung quanh khuôn viên đình theo tường bao hiện trạng. Kết cấu móng gạch kết hợp với giằng BTCT. Trung bình 1,80m bố trí một trụ kiểu cách, trang trí hoa văn trên mặt trước trụ, phía trên gắn đóa sen.

6.8. Sân đường: Cải tạo đường dạo quanh giếng và đường đi từ cổng phụ vào đến sân đình lát gạch bát.

6.9. Cải tạo khuôn viên cây xanh.

Tháo dỡ, di dời các hạng mục không phù hợp với cảnh quan kiến trúc khuôn viên: phá dỡ sân khấu tạm, giữ lại cây muỗm cổ thụ, xây bồn cây,...

6.10. Hệ thống cấp điện.

Nguồn điện: Lấy từ nguồn điện hiện có của khu vực cấp vào tủ điện tổng bằng dây Cu/XLPE/PVC 2x6mm².

7. Địa điểm xây dựng: Xã Hùng An, huyện Kim Động.

8. Diện tích sử dụng đất: Chiếm khoảng 2135 m² trong khuôn viên của di tích đình Phục Lễ.

9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình tín ngưỡng, cấp III.

10. Phương án thi công: Công trình tu bổ, tôn tạo, nâng cấp mang tích chất văn hoá dân tộc, phương án thi công theo kiểu gia công thủ công truyền thống là chính.

11. Tổng mức đầu tư:

46.747.922.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng).

Trong đó:	- Chi phí xây dựng:	40.847.617.000 đồng.
	- Chi phí quản lý dự án:	821.037.000 đồng.
	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2.486.688.000 đồng.
	- Chi phí khác:	366.489.000 đồng.
	- Chi phí dự phòng:	2.226.091.000 đồng.

Ngô

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2017.

Lưu ý: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện và hoàn thiện hồ sơ dự án theo góp ý của Cục Di sản văn hóa tại văn bản số 104/DSVH-DT ngày 29/2/2016; thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 2341/BVHTTDL-DSVH ngày 21/6/2016 và thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng tại văn bản số 50/SXD-HĐXD ngày 29/6/2016.

Điều 2. Chủ đầu tư và các ngành liên quan tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng, quản lý vốn đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Kim Động, Chủ tịch UBND xã Hùng An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTI.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hưng