

Số: 1648^A/UBND-KT1

Hưng Yên, ngày 30 tháng 9 năm 2013

V/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế
xây dựng công trình Nhà làm việc
Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh

Kính gửi: Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 82/TTr-SXD ngày 27/9/2013 về việc chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Nhà làm việc Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Nhà làm việc Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nhà làm việc Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
2. Địa điểm xây dựng: Đường Tôn Thất Tùng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
3. Chủ đầu tư: Sở Y tế Hưng Yên.
4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Trung tâm Giám định Y khoa, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm trong công tác và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
6. Quy mô đầu tư xây dựng công trình:
 - a) Xây dựng mới Nhà làm việc.
 - Chiều cao: 03 tầng; tổng diện tích sàn: Khoảng 660m²;
 - Giải pháp kết cấu:
 - + Móng nhà: Sau khi có báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình sẽ quyết định phương án xử lý nền móng cụ thể.
 - + Thân nhà sử dụng kết cấu khung, sàn bê tông cốt thép mác 200; tường xây sử dụng 100% vật liệu không nung với VXM mác 50;
 - Hoàn thiện: Nền lát gạch Ceramic; bậc tam cấp và cầu thang ốp đá; hệ thống cửa dùng cửa panô kính gỗ nhóm III; tường nhà sơn 3 nước; mái xây tường thu hồi, gác xà gỗ thép, lợp tôn chống nóng.
 - b) Các hạng mục phụ trợ:
 - Gara ô tô: Diện tích xây dựng khoảng 25m²; móng và thân nhà xây gạch; nền đổ bê tông mác 150 dày 100; tường quét vôi ve; cửa đi sử dụng cửa sắt xếp, cửa sổ dùng cửa chớp có hoa sắt bảo vệ; mái lợp tôn chống nóng;

- Lán để xe đạp, xe máy: Kích thước mặt bằng 12x2,4m; kết cấu khung thép, mái lợp tôn; nền đổ bê tông mác 150 dày 100;

- Hệ thống cấp, thoát nước: Thiết kế bể nước, hệ thống đường ống cấp nước đủ lưu lượng cho sinh hoạt và PCCC; thiết kế hệ thống thoát nước thải, có phương án nghiên cứu đấu nối với hệ thống thoát nước của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Hệ thống điện ngoài nhà: Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà;

- Cổng, tường rào: Thiết kế cổng chính, cổng phụ; tường rào phía đường Tuệ Tĩnh, đường Tôn Thất Tùng được giữ nguyên, tường quét lại vôi và sơn lại rào sắt; thiết kế hàng rào ngăn cách với Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo mỹ quan;

- Sân: Đổ bê tông mác 150.

Lưu ý : Tổng mặt bằng dự án và kiến trúc công trình, phương án xử lý nền móng thông Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

8. Thời gian thực hiện: Căn cứ kế hoạch vốn để có kế hoạch triển khai thực hiện.

II. Giao Chủ đầu tư: Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng để lập dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) xây dựng công trình theo quy định;

III. Giao nhiệm vụ cho các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế cùng các sở, ngành liên quan, hướng dẫn Chủ đầu tư lập dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật); trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CV XD CB^C;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Khắc Hào